



PROGRAMA: MINISTÉRIO DAS CIDADES  
OBRA: PAVIMENTAÇÃO RUA ONOFRE GOMES  
LOCAL: Bairro Brasília - Pedro Osório

| <b>COMPOSIÇÃO BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO TIPO UNISTEIN - BASEADO NA COMPOSIÇÃO 75378</b> |  |                |            |                |             |
|--|--|----------------|------------|----------------|-------------|
| Código   | Discriminação  | unidade        | quantidade | valor unitário | valor total |
| 36170  | Bloco de concreto tipo Unistein , e = 8cm, 35 Mpa, cor natural | m <sup>2</sup> | 1,05       | R\$ 46,43      | R\$ 48,75   |
| 366  | Areia fina   | m <sup>3</sup> | 0,005      | R\$ 52,00      | R\$ 0,26    |
| 370  | Areia média  | m <sup>3</sup> | 0,06       | R\$ 57,50      | R\$ 3,45    |
| 1443   | Compactador de solos com placa vibratória                      | h              | 0,11       | R\$ 3,04       | R\$ 0,33    |
| 88260  | Calceteiro com encargos complementares                         | h              | 0,20       | R\$ 15,41      | R\$ 3,08    |
| 88316  | Servente com encargos complementares                           | h              | 0,35       | R\$ 12,28      | R\$ 4,30    |
| valor total/m <sup>2</sup>   |  |                |            |                | R\$ 60,18   |

Valores retirados da Tabela SINAPI - SETEMBRO/2016

---

Arq. Milton Marcolin - CAU A21132-0  
Responsável Técnico

---

Arq. Miriam Gonçalves - CAU A56282-3  
Secretária de Coordenação e Planejamento